



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชม ๗๑๔๐๓/๐๕๑ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ ๔๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยทราย

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสะ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา ตำแหน่งนิติกร | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๒. นางชนิษฐา ตูพลางกูร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๓. นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ดังนั้น ราคากลางค่าก่อสร้าง ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส ในการสมยอมกันในการเสนอราคา กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ เห็นควรขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง ตามรายละเอียดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิรรัตน์ ทาคำวัง)
เจ้าพนักงานธุรการ

(นายณอม ปัญโญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจิรพงศ์ เต็มจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย

(นายวิศศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสะ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยทราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ๐.๓๐ ม. จำนวน ๗๑ ท่อน พร้อมวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ บ่อ

และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ลึก ๐.๓๐ ยาว ๓.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็น ๘๗,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ

๕.๑ บันทึกการคำนวณราคากลาง

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภะ ตำแหน่ง นิติกร

๖.๒. นางชนิษฐา ตูพกลางกูร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

๖.๓. นายพิทักษ์พงษ์ สุวิภาโล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

: ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

: บริเวณ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน

: วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.๓๐ ม. จำนวน ๗๑ ท่อน

: พร้อมวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ บ่อ

: และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ลึก ๐.๓๐ ยาว ๓.๐๐ เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : เทศบาลตำบลห้วยทราย

แบบแปลนเลขที่ :

ฝ่ายประมาณการ

: กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยทราย

ประมาณการเมื่อ :

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	งานวางท่อระบายน้ำ							
๑	ท่อระบายน้ำคสล.(ชั้น๓) ขนาด ๑ ๐.๓๐ เมตร พร้อมปูนทรายยาแนวท่อ(พร้อมค่าแรง)	๗๑.๐๐	ท่อน	๒๗๖.๐๒	๑๙,๕๙๗.๔๒	๑๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	๒๖,๖๙๗.๔๒
๒	ทรายหยาบรองพื้นท่อ	๑.๕๙	ลบ.ม	๕๑๔.๐๒	๗๖๕.๘๘	๙๑.๐๐	๑๓๕.๕๙	๙๐๑.๔๗
๓	งานขุดหลุมและถมคืน(ดินทั่วไป)	๑๑.๕๗	ลบ.ม	-	-	๙๙.๐๐	๑,๑๔๕.๔๓	๑,๑๔๕.๔๓
๔	งานดินถมหลังท่อ	-	ลบ.ม	-	-	๙๙.๐๐	-	-
๕	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ รองท่อ	๑.๐๗	ลบ.ม	-	-	๓๙๘.๐๐	๔๒๓.๘๗	๔๒๓.๘๗
๖	ปูนปอร์ตแลนด์	๒๗๖.๙๐	กก.	๒.๕๕	๗๐๖.๐๙	-	-	๗๐๖.๐๙
๗	ทรายหยาบ	๐.๖๖	ลบ.ม	๕๑๔.๐๒	๓๓๙.๒๕	-	-	๓๓๙.๒๕
๘	หินผสมคอนกรีต	๑.๐๙	ลบ.ม	๓๕๙.๐๐	๓๙๑.๓๑	-	-	๓๙๑.๓๑
	งานบ่อพักคอนกรีต							
๙	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ รองกันบ่อ	๐.๑๕	ลบ.ม	-	-	๓๙๘.๐๐	๕๙.๗๐	๕๙.๗๐
๑๐	ปูนปอร์ตแลนด์	๓๙.๐๐	กก.	๒.๕๕	๙๙.๔๕	-	-	๙๙.๔๕
๑๑	ทรายหยาบ	๐.๐๙	ลบ.ม	๕๑๔.๐๒	๔๖.๒๖	-	-	๔๖.๒๖
๑๒	หินผสมคอนกรีต	๐.๑๕	ลบ.ม	๓๕๙.๐๐	๕๓.๘๕	-	-	๕๓.๘๕
๑๓	คอนกรีตบ่อพัก คสล ๑:๒:๔	๑.๔๐	ลบ.ม	-	-	๔๓๖.๐๐	๖๑๐.๔๐	๖๑๐.๔๐
๑๔	ปูนปอร์ตแลนด์	๔๗๘.๘๐	กก.	๒.๕๕	๑,๒๒๐.๙๔	-	-	๑,๒๒๐.๙๔
๑๕	ทรายหยาบ	๐.๗๙	ลบ.ม	๕๑๔.๐๒	๔๐๖.๐๗	-	-	๔๐๖.๐๗
๑๖	หินผสมคอนกรีต	๑.๕๒	ลบ.ม	๓๕๙.๐๐	๕๔๕.๖๘	-	-	๕๔๕.๖๘
๑๗	งานขุดหลุมและถมคืน(ดินทั่วไป)	๔.๖๒	ลบ.ม	-	-	๙๙.๐๐	๔๕๗.๓๘	๔๕๗.๓๘
๑๘	งานเหล็กเสริมบ่อพัก(SR ๒๔)	๙๒.๖๘	กก.	-	-	๔.๑๐	๓๗๙.๘๘	๓๗๙.๘๘
๑๙	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม. (นน.๑๘.๔กก.)	๒.๙๑	ท่อน	๔๒๐.๕๖	๑,๒๒๓.๘๒	๕๕.๒๐	๑๖๐.๖๓	๑,๓๘๔.๔๕
๒๐	เหล็ก RB ๑ ๖ มม.(นน. ๒.๒๒กก./เส้น)	๒๑.๗๗	กก.	๑๙.๖๙	๔๒๘.๖๕	-	-	๔๒๘.๖๕
๒๑	เหล็ก RB ๑ ๙ มม.(นน. ๔.๙๙กก./เส้น)	๗๐.๙๑	กก.	๑๙.๖๙	๑,๓๙๒.๖๗	-	-	๑,๓๙๒.๖๗
๒๒	ลวดผูกเหล็ก	๒.๗๓	กก.	๓๐.๓๗	๘๒.๙๑	-	-	๘๒.๙๑
๒๓	งานไม้แบบเฉลี่ยใช้งาน ๕๐ %	๒๒.๙๖	ตร.ม	๓๓๓.๙๖	๗,๖๖๗.๗๒	๑๓๓.๐๐	๓,๐๕๓.๖๘	๑๐,๗๒๑.๔๐
	รวมยอดยกไป				๓๔,๙๐๗.๙๗		๑๓,๕๒๖.๖๖	๔๘,๔๓๔.๖๓

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)
	รวมยอดยกมา				๓๔,๙๖๗.๙๗		๑๓,๕๒๖.๖๖	๔๘,๔๙๔.๖๓
๒๔	เหล็กแบน ๕๐x๔ มม. ๑๐ กก/ท่อน	๑๖.๔๕	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๓,๔๕๔.๕๐	๓๐.๐๐	๔๙๓.๕๐	๓,๙๔๘.๐๐
	งานรื้อถอนโครงสร้าง							
๒๕	ถนน คสล. วางบนดินหนา ๑๕-๒๐ ซม. รื้อขนไป	๑.๘๐	ตรม.	-	-	๗๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	๑๒๖.๐๐
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.							
๒๖	งานขุดหลุมและถมดิน(ดินทั่วไป)	๐.๘๑	ลบ.ม	-	-	๙๙.๐๐	๘๐.๑๙	๘๐.๑๙
๒๗	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๐๗๕	ลบ.ม	๕๑๔.๐๒	๓๘.๕๕	๙๑.๐๐	๖.๘๒	๔๕.๓๗
๒๘	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ รองท่อ	๐.๐๗๕	ลบ.ม	-	-	๓๙๘.๐๐	๒๙.๘๕	๒๙.๘๕
๒๙	ปูนปอร์ตแลนด์	๑๙.๕๐	กก.	๒.๕๕	๔๙.๗๒	-	-	๔๙.๗๒
๓๐	ทรายหยาบ	๐.๐๔	ลบ.ม	๕๑๔.๐๒	๒๐.๕๖	-	-	๒๐.๕๖
๓๑	หินผสมคอนกรีต	๐.๐๗	ลบ.ม	๓๕๙.๐๐	๒๕.๑๓	-	-	๒๕.๑๓
๓๒	คอนกรีตรางระบายน้ำ คสล ๑:๒:๔	๐.๓๓	ลบ.ม	-	-	๔๓๖.๐๐	๑๔๓.๘๘	๑๔๓.๘๘
๓๓	ปูนปอร์ตแลนด์	๑๑๒.๘๖	กก.	๒.๕๕	๒๘๗.๗๙	-	-	๒๘๗.๗๙
๓๔	ทรายหยาบ	๐.๑๘	ลบ.ม	๕๑๔.๐๒	๙๒.๕๒	-	-	๙๒.๕๒
๓๕	หินผสมคอนกรีต	๐.๓๕	ลบ.ม	๓๕๙.๐๐	๑๒๕.๖๕	-	-	๑๒๕.๖๕
๓๖	งานเหล็กเสริมรางระบายน้ำ (SR ๒๔)	๑๗.๗๐	กก.	-	-	๔.๑๐	๗๒.๕๗	๗๒.๕๗
๓๗	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม. (นน.๑๘.๔กก.)	๑.๐๐	ท่อน	๔๒๐.๕๖	๔๒๐.๕๖	๕๕.๒๐	๕๕.๒๐	๔๗๕.๗๖
๓๘	เหล็ก RB ๑ ๖ มม.(นน.๒.๒๒ กก./เส้น)	๔.๘๙	กก.	๑๙.๖๔	๙๖.๐๓	-	-	๙๖.๐๓
๓๙	เหล็ก RB ๑ ๙ มม.(นน.๔.๙๙ กก./เส้น)	๑๒.๘๑	กก.	๑๙.๖๙	๒๕๒.๒๒	-	-	๒๕๒.๒๒
๔๐	ลวดผูกเหล็ก	๐.๕๓	กก.	๓๐.๓๗	๑๖.๐๙	-	-	๑๖.๐๙
๔๑	งานไม้แบบเฉลี่ยใช้งาน ๕๐ %	๔.๘๐	ตร.ม	๓๓๓.๙๗	๑,๖๐๓.๐๔	๑๓๓.๐๐	๖๓๘.๔๐	๒,๒๔๑.๔๔
๔๒	เหล็กแบน ๕๐x๔ มม. ๙.๒ กก/ท่อน	๖.๕๗	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๑,๓๗๙.๗๐	๓๐.๐๐	๑๙๗.๑๐	๑,๕๗๖.๘๐
๔๒	หินคลุก	๒๐.๐๐	ลบ.ม	๒๔๗.๖๗	๔,๙๕๓.๔๐	๔๙.๕๐	๙๙๐.๐๐	๕,๙๙๓.๔๐
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๔๗,๗๘๓.๔๓		๑๖,๓๖๐.๑๗	๖๔,๑๔๓.๖๐
	ค่า FACTOR F ๑.๓๖๒๔							๒๓,๒๔๕.๖๔
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น							๘๗,๓๘๙.๒๔
	คิดเป็นเงินเพียง							๘๗,๐๐๐.๐๐
ตัวอักษร :		แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน						

อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิภาโล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายถนอม ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บันทึกการคำนวณราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย

วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ ๔๔๖ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยทราย

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส ในการสมยอมกันในการเสนอราคา กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ๐.๓๐ ม. จำนวน ๗๑ ท่อน พร้อมวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ บ่อ และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ลึก ๐.๓๐ ยาว ๓.๐๐ เมตร

บริเวณ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสะ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางแล้ว ดังนี้

- ค่า Factor F ประกอบด้วย ค่าอำนาจ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี

- ราคากลาง = เงินลงทุน X Factor F

- เงินลงทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง

- ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยกองช่างเทศบาล

- ค่าวัสดุ = ๔๗,๗๘๓.๔๓ บาท

- ค่าแรง = ๑๖,๓๖๐.๑๗ บาท

- ค่า Factor F ตามตารางในอัตรางานคำนวณตามโครงการนี้ = ๑.๓๖๒๔

เมื่อแทนค่าตามสูตร จะได้ราคากลางสำหรับโครงการข้างต้นนี้ = ๘๗,๓๘๔.๒๔ บาท

รวมค่าก่อสร้างโครงการ = ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ดังนั้น ราคากลางค่าก่อสร้าง = ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวอักษร แปลหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางชนิษฐา ตูวกลางกูร)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิภาโล)

ลงชื่อ.....

(นายจิรพงศ์ เต็มจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวิชัยศักดิ์ ใจเทพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร. ๕

ประเภทงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ขอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสบ ตำบลห้วยทราย อำเภอสีกันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๕ ๐.๓๐ ม. จำนวน ๗๑.๐๐ ท่อน

พร้อมวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ บ่อ และก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ลึก ๐.๓๐ ยาว ๓.๐๐ เมตร

ประมาณการเมื่อ

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยทราย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๕

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๖๔,๑๔๓.๖๐	๑.๓๖๒๔	๘๗,๓๘๙.๒๔	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	เงินประกันผลงาน ๐ %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			-	
	ค่าภาษีค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๗,๓๘๙.๒๔	
	คิดเป็นราคากลาง			๘๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดพื้นที่ ๘๑.๐๐ เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ ๑,๐๗๔.๐๗ บาท				

ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๖๐ วัน

สูตรในการคำนวณค่า K ๓.๕ = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ * It / lo + ๐.๑๕ * Ct / Co + ๐.๑๕ * Mt / Mo + ๐.๑๕ * St / So

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภ)

นิติกร

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางชนิษฐา ตูฬกลางกูร)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิภาโล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ
(นายจิรพงศ์ เต็มจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายวิชัยศักดิ์ ใจเทพ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสมะ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยทราย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา	ตำแหน่งนิติกร	ประธานกรรมการ
๒. นางชนิษฐา ตูพลางกูร	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓. นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุม ๑๑.๓๐ น.

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา ประธานกรรมการ ตาม คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ ๔๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสมะ ต.ห้วยทราย ปราณภูมิ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๑๑๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อจะได้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรี ดังนั้นจึงขออนุญาต นายช่าง ได้อธิบายรายละเอียด การคำนวณและ การกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว

นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล กรรมการ

การคำนวณราคากลาง จะใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หรือราคาพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งราคาในกรุงเทพมหานครบางส่วนซึ่งจะออกทุกเดือน ถ้าเราคำนวณราคากลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ต้องใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนั้นในการกำหนดราคากลาง จึงใช้ราคา ณ ปัจจุบัน คือราคาพาณิชย์ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการคำนวณ การกำหนดราคากลาง ให้ดูราคาวัสดุ ว่าถูกต้องตามราคาพาณิชย์ จังหวัด ณ ปัจจุบันหรือไม่ให้กรรมการดูเป็นรายการ ว่าถูกต้องหรือไม่

นางชนิษฐา ตูพลางกูร กรรมการ

การคำนวณราคากลาง ราคามาจากช่างคำนวณราคา ถ้าเราต้องการทราบราคาวัสดุต่อหน่วย ต้องดูรายละเอียดจากไหน ขอแสดงหลักฐานการสืบราคาด้วย และวัสดุชนิดใดที่ไม่มีในบัญชีราคาพาณิชย์จังหวัดบ้าง ก็รายการ และมีวิธีการสืบราคาอย่างไร

นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล กรรมการ

การคำนวณราคากลาง สามารถตรวจสอบราคาวัสดุต่อหน่วยจากบัญชีพาณิชย์จังหวัดตามเอกสารตารางที่แนบ และราคาวัสดุที่ไม่มีในบัญชีราคาพาณิชย์จังหวัด จำเป็นต้องสืบราคาจากท้องถิ่น หรือร้านค้าต่างๆ ในโครงการนี้ ได้โทรศัพท์สอบถามราคาไปยัง บริษัท ห้างร้าน

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา ประธานกรรมการ

ขอสอบถามราคาการคำนวณค่าแรง ว่ามีการคำนวณอย่างไร

นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล
กรรมการ

การคำนวณค่าแรงนำมาจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา
ประธานกรรมการ

การตรวจสอบราคากลางถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสะ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ราคากลางคือ
๘๗,๐๐๐.๐๐ (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และขอมติในที่ประชุมเห็นชอบการคำนวณ
ราคากลาง ตามบันทึกคำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังแนบมาพร้อมนี้

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา
ประธานกรรมการ

มีท่านใดต้องการซักถามข้อสงสัยอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอบปิดการประชุม

ที่ประชุม

ไม่มี

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา
ประธานกรรมการ

หากไม่มี ขอบปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)


(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา)
นิติกร


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางชนิษฐา ตูพลางกูร) กรรมการ/เลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม